

COMUNE DI RAVANUSA

Provincia di Agrigento



Progetto di riqualificazione urbana (I stralcio) per lavori di sistemazione di Piazza Gagliano

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA

arch. Francesco Romano

IL R.U.P.

Responsabile dell'Area P.O. III
arch. Sebastiano Alesci



Titolo Elaborato:

Fascicolo dell'opera

VISTI

Data: 05/12/2016

FASCICOLO DELL'OPERA

ELABORATO AI SENSI DELL'ART. 91 comma 1 lett. b e all. XVI del D. LGS. 81/2008 e s.m.i.

Cantiere:	Capitano Gagliano
Descrizione:	L'area in cui sorgerà il cantiere è una piazza dove confluiscono ben sette strade, e si trova a confine di una piazza molto più grande, Piazza Minghetti.
Ubicazione:	Piazza Gagliano, Ravanusa (AG)
Descrizione lavori:	Demolizione pavimentazione stradale, con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; rimozione orlature e sistemazione in apposite pedane per essere trasportati in un locale di deposito; Riempimento con tout-venant di cava; Realizzazione massetto in calcestruzzo armato di cemento con rete elettrosaldata; nervati dei massetti in c.a. con griglia elettrosaldata; realizzazione di orlatura di pietrame calcareo per isola pedonale, aiuole, marciapiedi; pavimentazione strade carrabile con basole di pietra lavica cm 7; pavimentazione con mattonelle monostrato vulcanico e di colore bianco e nero e di posati su letto di malta cementizia; realizzazione segnaletica orizzontale; Realizzazione di orlature per la formazione di aree da destinare ad area a verde; messa a dimora di siepi nelle aiuole; messa a dimora di due palme nelle aiuole;

Committente:	Comune di Ravanusa
Indirizzo:	via Roma n. 1, 92029, Ravanusa (Agrigento)

Data Prima Emissione	05/12/2016
Revisione:	00
Data revisione:	05/12/2016

Azienda Capofila

<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>	Francesco Romano	05/12/2016	_____
<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)</i>	Francesco Romano	05/12/2016	_____
<i>Responsabile dei Lavori (RL)</i>	R.U.P.	05/12/2016	_____
<i>Direttore dei Lavori (DL)</i>	Francesco Romano	05/12/2016	_____

INDICE

INTRODUZIONE	5
Dati del cantiere	6
GENERALITA'	6
Descrizione sintetica dell'opera (scelte progettuali architettoniche strutturali, tecnologiche)	6
COMMITTENTE	6
SOGGETTI RESPONSABILI DEL CANTIERE	7
Imprese coinvolte nell'opera	7
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliarie	7
Allegato Scheda I-1	9
Scheda tipo II-1 SCHEDA.FSD.S1	11
Scheda tipo II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e controllo dell'efficienza delle stesse SCHEDA.FSD.S1	11
Scheda tipo II-1 SCHEDA.FSD.S2	13
Scheda tipo II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e controllo dell'efficienza delle stesse SCHEDA.FSD.S2	14
Scheda tipo II-1 SCHEDA.FSD.S3	15
Scheda tipo II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e controllo dell'efficienza delle stesse SCHEDA.FSD.S3	16
Scheda tipo III-1 Riqualificazione Piazza Gagliano Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	17
Scheda tipo III-2 Riqualificazione Piazza Gagliano Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	17

Scheda tipo III-3 Riqualificazione Piazza Gagliano Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	18
Altri ALLEGATI	19

1. INTRODUZIONE

Il fascicolo è un documento, previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (di seguito "T.U.S.L."), con lo scopo di illustrare, **all'atto di interventi successivi alla prima costruzione**, tutti gli apprestamenti e le caratteristiche dell'opera che possano, in qualche modo influire, sulla salute e sicurezza dei lavoratori impegnati. Il fascicolo è predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed accompagna l'opera per tutta la sua vita utile.

Il fascicolo è una sorta di "libretto di istruzioni" dell'opera, con riguardo ai soli aspetti dell'igiene e alla sicurezza e, come tale, va quindi revisionato ogni qualvolta subentri una modifica dell'opera e/o in funzione dell'evoluzione dei lavori. Nella stesura del presente fascicolo si è tenuto conto delle caratteristiche dell'opera nonché di tutte le prescrizioni minime di cui all'Allegato XVI del TUSL.

Il presente fascicolo è da intendersi come una preliminare valutazione del rischio ed una prima indicazione di sicurezza: il compito di dettagliare approfondire ed integrare tali tematiche spetta, in ogni caso, alle ditte operanti.

Inoltre, qualora l'opera rientri nel campo d'applicazione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente Fascicolo dovrebbe tener conto anche del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'art. 40 del DPR 554/99. Nel caso in esame, tale Documento non è disponibile. La Committenza è già stata sensibilizzata, a riguardo, con l'avvertenza di rendere disponibile il Piano di Manutenzione, non appena in possesso. Pertanto, il CSP ha provveduto ad elaborare Piano di Manutenzione, sulla scorta degli elementi visibili e disponibili finchè l'originario Piano di Manutenzione non sarà disponibile, il presente Fascicolo si atterrà a quanto previsto nel nuovo Piano di Manutenzione redatto dal CSP.

2. Dati del cantiere

2.1. GENERALITA'

Cantiere:	Capitano Gagliano
Descrizione:	L'area in cui sorgerà il cantiere è una piazza dove confluiscono ben sette strade, e si trova a confine di una piazza molto più grande, Piazza Minghetti.
Ubicazione:	Ravanusa (AG)
Importo dei lavori:	€ 190303,09
Numero di imprese in cantiere:	0
Numero di lavoratori autonomi:	0
Numero massimo di lavoratori:	6
Data inizio lavori:	01/02/2016
Data fine lavori:	01/05/2016

3. Descrizione sintetica dell'opera (scelte progettuali architettoniche strutturali, tecnologiche)

4. COMMITTENTE

Denominazione	Comune di Ravanusa
Indirizzo	via Roma n. 1
CAP	92029
Città	Ravanusa
Provincia	Agrigento
Telefono	0922881500
Fax	
Email	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Comune di nascita	

Data di nascita	01/01/0001
-----------------	------------

Id Catalogo	COMM0001
-------------	----------

5. SOGGETTI RESPONSABILI DEL CANTIERE

Responsabile	Nome	Dati anagrafici
Progettista	Francesco Romano libero professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Agrigento)
Direttore dei lavori	Francesco Romano libero professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Agrigento)
Responsabile dei lavori	R.U.P.	,, ()
Coordinatore sic. fase di prog	Francesco Romano Libero Professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (AG)
Coordinatore sic. fase di esec	Francesco Romano Libero Professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Ag)

6. Imprese coinvolte nell'opera

Nome	Tipo	Descrizione	Indirizzo	Descrizione dei lavori
,			,, ()	

7. Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliarie

Questo capitolo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato XVI del TUS, è stato redatto utilizzando a riferimento le seguenti schede, **ciascuna delle quali sarà sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.**

Le schede sono di tre tipologie I, II, III.

Scheda I-1

Per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, questa scheda evidenzia i rischi e le misure preventive e protettive sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accesso ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.). Le misure preventive e protettive individuate sono differenziate in misure preventive e protettive in dotazione all'opera (ossia misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa) e misure di prevenzione e protezione ausiliarie (ossia richieste ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi che si occuperanno dei lavori). Completano la scheda le tavole esplicative contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e indicanti le

scelte progettuali effettuate allo scopo; laddove necessario, le tavole sono corredate anche di foto, immagini ed altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

Scheda II-2

La scheda II-2 è in tutto simile alla scheda II-1 ed è utilizzata per gli eventuali adeguamenti del fascicolo in fase d'esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito di modifiche dell'opera.

Scheda II-3

La scheda II-3, per ciascuna misura di prevenzione e protezione in dotazione all'opera, evidenzia le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, consentirne l'utilizzo in completa sicurezza, permettere al Committente il controllo della loro efficienza.

Scheda III-1,2,3

Le schede III-1,2,3, contengono i riferimenti relativi alla documentazione di supporto esistente.

In particolare, sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera. Tali documenti riguardano:

- ▶ il contesto in cui è collocata
- ▶ la struttura architettonica e statica
- ▶ gli impianti installati

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

L'opera sarà dotata di uno specifico libretto di manutenzione, a cui espressamente si rimanda, contenente i riferimenti per il reperimento della documentazione utile ai fini della sicurezza.

Piazza Gagliano - Ravanusa , 05/12/2016

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
arch. Francesco Romano

Allegato Scheda I-1

Descrizione sintetica dell'opera (scelte progettuali architettoniche strutturali, tecnologiche)

<p>▶ DEMOLIZIONI RIMOZIONI DISFACIMENTI ABBATTIMENTI <i>Demolizione di pavimentazioni stradali bitumate</i></p> <p>▶ DEMOLIZIONI RIMOZIONI DISFACIMENTI ABBATTIMENTI <i>Demolizione di cordoni</i></p> <p>▶ SCAVI <i>Scavi di sbancamento</i></p> <p>▶ RINTERRI <i>Rinterro degli scavi con materiali provenienti da medesimi</i></p> <p>▶ PAVIMENTI <i>Realizzazione di pavimento in parquet</i></p> <p>▶ IMPIANTI ELETTRICI <i>Posa in opera di quadro elettrico</i></p> <p>▶ IMPIANTI ELETTRICI <i>Posa in opera di linea dorsale sottotraccia</i></p> <p>▶ LAVORI STRADALI <i>Realizzazione di fondazione stradale</i></p> <p>▶ LAVORI STRADALI <i>Realizzazione di pavimentazione stradale in lastre di basalto vulcanico</i></p> <p>▶ LAVORI STRADALI <i>Scavo di sbancamento per l'apertura del corpo stradale</i></p> <p>▶ LAVORI STRADALI <i>Realizzazione di cordoli</i></p>			
Durata effettiva dei lavori			
<i>Data inizio lavori:</i>	01/02/2016	<i>Data fine lavori:</i>	01/05/2016
Indirizzo cantiere			
<i>Indirizzo</i>	Piazza Gagliano	<i>Località</i>	Ravanusa (AG)
Soggetti interessati			
Responsabile	Nome	Dati anagrafici	Telefono
<i>Progettista</i>	libero professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Agrigento)	0922874816
<i>Direttore dei lavori</i>	libero professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Agrigento)	0922874816
<i>Responsabile dei lavori</i>	R.U.P.	,, ()	

<i>Coordinatore sic. fase di prog</i>	Libero Professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (AG)	0922874816
<i>Coordinatore sic. fase di esec</i>	Libero Professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Ag)	09228748146
<i>Progettazione esecutiva</i>	libero professionista	via Roma n. 4, 92029, Ravanusa (Agrigento)	0922874816
Impresa appaltante/Capofila			
Nome	Dati anagrafici		Telefono
,	,, ()		

Scheda tipo II-1

SCHEDA.FSD.S1

Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie	
Codice Scheda	SCHEDA.FSD.S1
Tipologia di intervento	
▶ INTERVETI SU PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: <i>Manutenzione/ sostituzione/ sostituzione elementi lapidei</i>	
Rischi individuati	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione all'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Accessi ai luoghi di lavoro</i>	<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>		<i>Redigere POS/recepire indicazioni del PSC prima dell'entrata nel cantiere da attraversare</i>
<i>Impianti di illuminazione e di scarico</i>		<i>E' obbligatorio l'utilizzo di guanti di sicurezza</i>
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		<i>Dotarsi di idonei mezzi per il trasporto, per evitare movimentazione manuale</i>
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		
<i>Igiene sul lavoro</i>	<i>E' obbligatorio l'utilizzo di indumenti di protezione</i>	
<i>Interferenze e protezione terzi</i>		<i>Evitare, il più possibile, interferenze</i>
Tavole allegate		
Nome	Descrizione	

Scheda tipo II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e controllo dell'efficienza delle stesse SCHEDA.FSD.S1

Misure preventive e protettive in dotazione all'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità Verifiche	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità Int.Man.
<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	<i>Attenersi alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto</i>	<i>Attenersi alle informazioni presenti sulla documentazione di supporto</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Prima dell'utilizzo</i>	<i>Pulizia</i>	<i>Prima dell'utilizzo</i>
<i>E' obbligatorio l'utilizzo di indumenti di protezione</i>	<i>Attenersi alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto</i>	<i>Attenersi alle informazioni presenti sulla documentazione di supporto</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Giornaliera</i>	<i>Pulizia</i>	<i>Giornaliera</i>

Scheda tipo II-1

SCHEDA.FSD.S2

Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie	
Codice Scheda	SCHEDA.FSD.S2
Tipologia di intervento	
▶ INTERVETI SU PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: <i>Manutenzione/ sostituzione pavimenti</i>	
Rischi individuati	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione all'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Accessi ai luoghi di lavoro</i>	<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>	<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	
<i>Impianti di illuminazione e di scarico</i>		<i>E' obbligatorio l'utilizzo dei prescritti/idonei DPI</i>
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		<i>Sollevamento e movimentazione dei carichi da eseguirsi secondo la normativa vigente</i>
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		<i>Evitare, il più possibile, interferenze</i>
<i>Igiene sul lavoro</i>		<i>Si farà uso dei servizi igienici messi a disposizione dalla Committenza</i>
<i>Interferenze e protezione terzi</i>		<i>Delimitare la zona di carico/ scarico materiali</i> <i>Evitare, il più possibile, interferenze</i>
Tavole allegate		
Nome	Descrizione	

Scheda tipo II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione all'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza
e modalità di utilizzo e controllo dell'efficienza delle stesse SCHEDA.FSD.S2

Misure preventive e protettive in dotazione all'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità Verifiche	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità Int.Man.
<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	<i>Attenersi alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto</i>	<i>Attenersi alle informazioni presenti sulla documentazione di supporto</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Pulizia</i>	<i>Annuale</i>
<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	<i>Attenersi alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto</i>	<i>Attenersi alle informazioni presenti sulla documentazione di supporto</i>	<i>Collegamenti</i>	<i>Mensile</i>	<i>Pulizia</i>	<i>Mensile</i>

Scheda tipo II-1

SCHEDA.FSD.S3

Misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie	
Codice Scheda	SCHEDA.FSD.S3
Tipologia di intervento	
▶ IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI: Sostituzione canalizzazioni	
Rischi individuati	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione all'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Accessi ai luoghi di lavoro</i>	<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>	<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	
<i>Impianti di illuminazione e di scarico</i>		<i>E' obbligatorio l'utilizzo di guanti di sicurezza</i>
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		<i>Sollevamento e movimentazione dei carichi da eseguirsi secondo la normativa vigente</i>
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		<i>Delimitare la zona di carico/ scarico materiali</i>
<i>Igiene sul lavoro</i>		<i>Si farà uso dei servizi igienici messi a disposizione dalla Committenza</i>
<i>Interferenze e protezione terzi</i>		<i>Evitare, il più possibile, interferenze</i>
Tavole allegate		
Nome	Descrizione	

Scheda tipo II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione all'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza
e modalità di utilizzo e controllo dell'efficienza delle stesse SCHEDA.FSD.S3

Misure preventive e protettive in dotazione all'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità Verifiche	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità Int.Man.
<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	<i>Attenersi alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto</i>	<i>Attenersi alle informazioni presenti sulla documentazione di supporto</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Pulizia</i>	<i>Annuale</i>
<i>In corrispondenza dell'ingresso è previsto l'alloggiamento delle necessarie attrezzature. Qualora non sufficienti, rapportarsi con il Committente</i>	<i>Attenersi alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto</i>	<i>Attenersi alle informazioni presenti sulla documentazione di supporto</i>	<i>Collegamenti</i>	<i>Mensile</i>	<i>Pulizia</i>	<i>Mensile</i>

Scheda tipo III-1 **Riqualificazione Piazza Gagliano**
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di

Lavori di riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa

Nome Documento	Descrizione	Rif.documen to	Nominativo/ Recapito soggetti	Collocazione	Revisione/ Data	Note
Piano di Sicurezza e Coordinamento	Documenti correlati al cantiere		05/11/2016		, 01/01/0001	
Notifica preliminare	Documenti correlati al cantiere				, 01/01/0001	
Cartello identificativo di cantiere	Documenti correlati al cantiere				, 01/01/0001	
Tesserino di riconoscimento lavoratori	Documenti amministrativi				, 01/01/0001	
Registro di cantiere vidimato da Direzione Provinciale del Lavoro (imprese esecutrici e subappaltatori)	Documenti amministrativi				, 01/01/0001	

Scheda tipo III-2 **Riqualificazione Piazza Gagliano**
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di

Lavori di riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa

Nome Documento	Descrizione	Rif.documen to	Nominativo/ Recapito soggetti	Collocazione	Revisione/ Data	Note
Planimetria	Elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera				, 01/01/0001	

Scheda tipo III-3 Riqualificazione Piazza Gagliano
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di

Lavori di riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa

Nome Documento	Descrizione	Rif.documen to	Nominativo/ Recapito soggetti	Collocazione	Revisione/ Data	Note
Progetto impianti elettrici	Elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera				, 01/01/0001	

Altri ALLEGATI

- ▶ Planimetrie dei luoghi
- ▶ Eventuali Schede tecniche

Fine Documento
